OBIECTIV: LUCRARI REST DE EXECUTAT PENTRU VESTIARELE STADIONULUI COMUNAL SACALASENI, JUDETUL MARAMURES

Beneficiar: _____

F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
4	Investiția de bază		
4.1	Constructii si instalatii		
4.1.1	Anexa		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj		
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport		
4.5	Dotari		
4.6	Active necorporale		
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)			
TVA 19 %			
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)			

Intocmit

OBIECTIV:	**LUCRARI REST DE EXECUTAT PENTRU VESTIARE STADION COMUNAL SACALASENI, JUDETUL MARAMURES**
OBIECTUL:	**Anexa**
Beneficiar:	_____

F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Obiectul Vestiare

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
	I. Lucrari de constructii si instalatii	
4.1	Constructii si instalatii	
4.1.1	[0143.2.1] Anexa - Arhitectura	
4.1.2		
4.1.3	[0143.2.3] Anexa-Rezistenta	
	TOTAL I	
	II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
	TOTAL II	
	III. Procurare	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
	IV. Probe tehnologice si teste	
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		
TVA 19%:		
TOTAL VALOARE:		

Intocmit

OBIECTIV:	**LUCRARI REST DE EXECUTAT PENTRU VESTIARE STADION COMUNAL SACALASENI, JUDETUL MARAMURES**
OBIECTUL:	**Anexa**
STADIUL FIZIC:	**Arhitectura**
Beneficiar:	_____

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitolul de lucrari**		**U.M.**	**Cantitatea**		
0	**1**		**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
1	**Rampa exterioara**					
1.1	**CG01D1 [1]**	Strat suport pentru pardoseli executate din mortar de ciment marca M 100-T de 10 cm grosime, cu suprafata fin driscuita ;	**mp**	**6,45**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.2	**CA07H1**	Turnarea cu pompa a betonului armat în elementele constructiilor, exclusiv cele executate în cofraje glisante la constructii cu înaltimea pâna la 15 m inclusiv, în plansee (placi, grinzi, stâlpi)	**mc**	**0,83**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.2.L	20019261	Beton marfa C16/20 (Bc 20) B250 , beton cu aditiv lucrabilitate T4(12+/-2) (pompa)	mc	0,83		
1.3	**TSD16B1**	Strat de repart.din balast.sub prizma de balast.compact.cu placa vibr.de 0,7t cu mot.ard.int.<10	**mc**	**4,94**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.4	**RPCXA03A**	Umplutura...de pamant	**mc**	**0,49**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.5	**CL25A1**	Protectia muchiilor la ziduri, stâlpi, trepte, rampe cu cornise din otel si la canale si camine cu cornise din otel si rama din otel lat ziduri de caramida cu cornier otel	**m**	**3,80**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.6	**2501449**	Profil de trecere la nivel din aluminiu 20 cm	**m**	**3,80**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	**Pardoseli interioare**					
2.1	**CG01D1 [1]**	Strat suport pentru pardoseli executate din mortar de ciment marca M 100-T de 10 cm grosime, cu suprafata fin driscuita ;	**mp**	**42,70**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	**Pardoseli exterioare**					

STADIUL FIZIC: Anexa vestiare

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
3.1	**CG01D1 [1]**	Strat suport pentru pardoseli executate din mortar de ciment marca M 100-T de 10 cm grosime, cu suprafata fin driscuita ;	**mp**	**48,60**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.2	**CG16B%**	Pardoseli din gresie ceramica cu suprafata placilor peste 100 cmp inclusiv, s>16 mp	**mp**	**48,60**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.2.L	6102821	Chit de etans.rost keracolor fine	kg	38,88		
3.2.L	2425280	Placa gresie neglz.netede gri f 100x100x 8 C1 s5939	mp	50,06		
3.2.L	2613154	Adeziv flexibil pentru pentru gresie si faianta	kg	243,00		
3.3	**CG12A1**	Scafe sau plinte din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment marca M 100-T inclusiv curatarea si spalarea	**m**	**10,20**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.3.L	2435091	Element rac.gresie neglz.net.albe s 150x100x 8 C1 s5939	m	10,40		
3.4	**2501455**	Profil de trecere la nivel spre terasa aluminiu 5 cm	**m**	**0,90**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	**Pereti/Zidarii**					
4.1	**CD05A1QS002**	Zidarie din caramida 25 375x250x238 mm, 44 buc/mc	**mc**	**16,10**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.1.1	10174	Lista: Mortare preparate	mc	3,38		
4.1.2	20012515	Blocuri ceramice 25 375 x 250 x 238 mm	buc	708,40		
4.1.3	2904004	Scindura rasin lunga tiv cls D gR = 24mm L = 4,50m s 942	mc	0,03		
4.1.4	2948050	Ghermele carbolinizate	buc	48,30		
4.1.5	6202818	Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	1,61		
4.1.6	13400	Zidar	ora	113,18		
4.1.L	2101171	Mortar de zidarie M 50 s1030	mc	3,38		
4.2	**CD04G1QS001**	Zidarie din caramida 11.5 NF 500x115x238 mm, 70 buc/mc	**mc**	**3,66**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.2.1	10174	Lista: Mortare preparate	mc	0,66		
4.2.2	20012520	Blocuri ceramice 11.5 N+F 500 x 115 x 238 mm	buc	256,20		
4.2.3	2904004	Scindura rasin lunga tiv cls D gR = 24mm L = 4,50m s 942	mc	0,01		
4.2.4	2948050	Ghermele carbolinizate	buc	14,64		
4.2.5	6202818	Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	0,37		
4.2.6	13400	Zidar	ora	31,84		
4.2.L	2101171	Mortar de zidarie M 50 s1030	mc	0,66		
5	**Vopsitorii la interior**					

STADIUL FIZIC: Anexa vestiare

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
5.1	**CF02B#**	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stalpi, pe suprafete plane, cu...cu mortar de ciment-var M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	**mp**	**91,20**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5.1.L	3817	Malaxor pentru mortar, actionat electric, 200 l	ora	0,46		
6	**Vopsitorii la exterior**					
6.1	**CF06C1**	Tencuieli exterioare obisnuite executate manual, driscuite pe pereti din beton monolit sau din panouri mari de beton celular autoclavizat cu mortar de var-ciment marca M25-T, în grosime medie de 2 cm;	**mp**	**69,41**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6.1.L	2101171	Mortar de zidarie M 50 s1030	mc	1,25		
6.2	**CF08A1**	Tencuieli exterioare speciale in simili-piatra frecate, în camp continuu, cu grosimea stratului superior de 0,5-0,8 cm ;	**mp**	**7,21**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6.2.L	20024943	Tencuiala decorativa	kg	36,05		
6.3	**IZF73A01+**	Hidroizolatie elastica bicomponenta aplicata...cu bidineaua pe suprafete care nu vin in contact permanent cu apa (min. doua straturi de cate 1 mm) asimilat	**mp**	**1,67**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6.3.1	20019463	Hidroizolatie elastica	kg	5,21		
6.3.2	20000002	Muncitor deservire	ora	0,07		
6.3.3	20000117	Zidar tencuitor	ora	0,42		
6.4	**CE18A1**	Astereala la învelitori sau la doliile invelitorilor din tigla si azbociment scinduri din rasinoase	**mp**	**17,16**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6.5	**2903878**	Scindura rasin lunga tiv cls C gR = 24mm L = 5,00m s 942	**mc**	**-0,43**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6.6	**20017857**	Dulapi de rasinoase 5 cm grosime 4 - 6 m lungime clasa B	**mc**	**0,86**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6.7	**CE31A#**	Diverse la acoperiri...pazii la streasina sau frontoane din scanduri de rasinoase geluite simple	**mp**	**29,86**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6.8	**50003987**	Lambriuri rasinoase	**mp**	**31,73**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Anexa vestiare

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
6.9	**CN09D1**	Vopsitorii pe lambriuri de lemn cu lac de ulei (lazur) în doua straturi asimilat	**mp**	**9,47**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6.9.1	6001630	Hirtie slef.usc.sticla foi 23x30 gr 10 s1581	buc	0,95		
6.9.2	6105046	Lac pentru interior l.001-1 ntr 90-80	kg	1,89		
6.9.3	6200573	Benzina auto neetilata tip co/r 75 normala s 176	l	0,66		
6.9.4	13321	Zugrav vopsitor categoria a II-a	ora	0,76		
6.9.5	13331	Zugrav vopsitor categoria a III-a	ora	3,60		
7	**Tamplarii**					
7.1	**CK25C+**	Ferestre din PVC, doua canaturi mobile, avand suprafata tocului intre 1mp si 2,5 mp inclusiv, izolarea rosturilor cu spume poliuretanice, etansarea cu benzi de etansare....montata la perti din caramida cu goluri sau BCA	**mp**	**1,89**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7.1.L	20010098	Fereastra PVC 2 CANATE- SD 120x120 cm	mp	1,89		
7.2	**CK25C+**	Ferestre din PVC, doua canaturi mobile, avand suprafata tocului intre 1mp si 2,5 mp inclusiv, izolarea rosturilor cu spume poliuretanice, etansarea cu benzi de etansare....montata la perti din caramida cu goluri sau BCA	**mp**	**0,96**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7.2.L	20010098	Fereastra PVC 2 CANATE- SD 120x120 cm	mp	0,96		
7.3	**CK25A#**	Usi profiluri mase plastice,1 canat,supraf toc<= 7 mp,incl armaturi si accesorii,montate in zidde orice fel la ctii cu H<= 35 m	**mp**	**11,13**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7.3.L	6720294	Usa din profile PVC s 712 in 2 canate	mp	11,13		
7.4	**CE15B1 [1]**	Glafuri exterioare din tabla vopsite electrostatic	**m**	**1,60**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7.5	**CK26B#**	Glafuri, pervaze ...glafuri aluminiu,montate la ferestre	**m**	**1,60**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
8	**Invelitoare**					
8.1	**CE01XA**	Invelitoare din tigla profilata cu tigla asezata pe sipci de 28x48mm exec.dolii tabla zn racord.cos	**mp**	**139,09**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
8.2	**20032494**	Capace coama stanga/dreapta	**buc**	**2,00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Anexa vestiare

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
8.3	10146	Tigle de coama	m	13,20		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
8.4	10147	Tigle de capat stanga	m	10,54		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
8.5	4203429	Consola metalica parazapada- taietor zapada 1,5 buc x mp	buc	209,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
8.6	7321113	Elemente liniare de entansare coama	buc	13,20		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
8.7	7800774	Folie anticondens	mp	148,25		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
8.8	CE13A1[1].	Jgheaburi din tabla zincata la cald si vopsita in cimp electrostatic, gata confectionate semirotunde cu D=15 cm	m	26,40		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
8.9	20028045	Capac jgheab dim= 150/100 mm sistem de drenaj niagara viking	buc	4,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
8.10	5100006	Imbinare liniara jgheab cu clapeta	buc	2,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
8.11	7321114	Elemente racord jgeab/ burlan	buc	4,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
8.12	CE14A1[1]	Burlane din tabla zincata de 0,5 mm, inadita prin petrecere pe circa 6 cm si lipite, fixate in zid prin bratari din otel zincat inclusiv coturi...rotunde, cu D= 15,4 cm.	m	45,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
8.13	20032495	Coturi burlane la 45	buc	12,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
9	**Diverse**					

STADIUL FIZIC: Anexa vestiare

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
9.1	**CL25A1**	Protectia muchiilor la ziduri, stâlpi, trepte, rampe cu cornise din otel si la canale si camine cu cornise din otel si rama din otel lat ziduri de caramida cu cornier otel	**m**	**16,70**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
9.2	**2501451**	Profil cu picurator la soclu-dispus perimetral 3 cm	**m**	**16,70**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
9.3	**2948837**	Balustrada lemn	**m**	**16,24**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
10	**Tavane**					
10.1	**PF06A#**	Podina de uzura de lemn cu dulapi de stejar de 3,8 cm grosime	**mp**	**100,20**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
10.2	**CD19A%**	Placare cu placi de gipscarton, pe structura metalica autoportanta, dist intre mont 60 cm	**mp**	**39,00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
10.2.	8558010	Surub montaj autofiletant 25mm/1000 superrapid	buc	585,00		
10.2.	8527010	Placi gips-carton normale gkb 12,5 mm 1200/2000	mp	40,95		
10.2.	8535040	Profil de contur uw 50/0.6/4000 din otel galvanizat	m	27,30		
10.2.	8535011	Profil de structura cw 50/0.6/2600 din otel galvanizat	m	78,00		
10.2.	8521045	Banda hartie pt.rosturi placi gipscarton 23m/rola	m	54,60		
10.3	**CE31A#**	Diverse la acoperiri...pazii la streasina sau frontoane din scanduri de rasinoase geluite simple	**mp**	**29,86**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
10.4	**50003987**	Lambriuri rasinoase	**mp**	**29,86**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Total Cheltuieli directe:						
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Total Inclusiv Cheltuieli directe:						
Cheltuieli indirecte						
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:						
Profit						
Total Inclusiv Beneficiu:						

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					

Intocmit

OBIECTIV: LUCRARI REST DE EXECUTAT PENTRU VESTIARE STADION COMUNAL SACALASENI, JUDETUL MARAMURES
OBIECTUL: Anexa
STADIUL FIZIC: Rezistenta
Beneficiar:

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitolul de lucrari**		**U.M.**	**Cantitatea**		
0	**1**		**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
1	**TSC18A1**	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP,inclusiv impingerea pamantului pana la 10 m,in:...teren catg. 1	**100 mc**	**0,22**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	**TSC02B1**	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.21-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in :...pamant cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg 2	**100 mc**	**0,23**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	**TSA02D1**	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc....in pamant necoeziv sau slab coeziv adancime ,0.75m teren foarte tare	**mc**	**5,85**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	**TRA01A05P**	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	**tona**	**92,00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	**CA02A%**	Turnare beton simplu in egalizari, pante, sape	**mc**	**2,95**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5.L	2100945	Beton de ciment B 150 stas 3622	mc	3,02		
5.L	3716	Vibrator de interior pentru beton actionat, electric 0,9-1,5 kw	ora	1,18		
6	***CA01A1**	Turnarea betonului simplu...marca...1) în fundatii continue, izolate si socluri cu volum pâna la 3 mc, inclusiv	**mc**	**29,50**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6.L	2100945	Beton de ciment B 150 stas 3622	mc	29,74		
7	**TRA06A15**	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =15km	**tona**	**81,00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
8	**CB01A1**	Cofraje pentru beton in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje simple cu forme regulate din panouri refolosibile cu astereala din scinduri de rasinoase, cu astereala din scânduri de rasinoase scurte si subscurte inclusiv sprijinirile	**mp**	**47,00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: REZISTENŢĂ

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
9	**TSD16B1**	Strat de repart.din balast.sub prizma de balast.compact.cu placa vibr.de 0,7t cu mot.ard.int.<10	**mc**	**10,00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
10	**IZF04J1 ASIM**	STRAT DE SEPARARE EXEC CU FOLIE POLIFLEX	**mp**	**120,00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
10.1	11208	Lista: Carton bituminat ptr hidroizolatiisi membrane hidroizolante	xx	129,60		
10.2	12200	Izolator hidrofug	ora	6,00		
10.3	6702	Macara de fereastra 0,15tf	ora	0,06		
10.L	2600485	FOLIE POLIETILENA	mp	129,60		
11	**RPCE31A+**	Hidroizolatie din membrane bituminoase cu adeziv 1 strat amorsa +1 strat membrana lipita cu flacara	**mp**	**15,20**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
11.L	2600454	Membrana autoadezive modificate cu sbs bitufix pv - 3	mp	15,96		
12	**TSA02D1**	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc....in pamant necoeziv sau slab coeziv adancime ,0.75m teren foarte tare	**mc**	**0,25**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
13	**CB01A1**	Cofraje pentru beton in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje simple cu forme regulate din panouri refolosibile cu astereala din scinduri de rasinoase, cu astereala din scânduri de rasinoase scurte si subscurte inclusiv sprijinirile	**mp**	**2,50**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
14	**CA02G1**	Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante la constructii cu înaltimea pâna la 35 m inclusiv în pereti si diafragme cu grosime pâna la 30 cm inclusiv	**mc**	**4,70**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
14.L	2100969	Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	5,08		
15	**CA02G1**	Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante la constructii cu înaltimea pâna la 35 m inclusiv în pereti si diafragme cu grosime pâna la 30 cm inclusiv	**mc**	**10,20**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
15.L	2100969	Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	11,02		
16	**TRA06A15**	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =15km	**tona**	**37,00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
17	**CZ0301E1**	Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat în fundatii fasonarea barelor pentru fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar) continui si radiere, în ateliere centralizate PC 52, D= 10-16 mm ;	**kg**	**282,00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: REZISTENŢĂ

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
18	**CC01A1**	Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar), cu diametrul armaturilor pana la 18 mm inclusiv, distantier din mase plastice	**kg**	**282,00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
19	**CC03XB**	Armaturi din plase sudate la constr.cu inaltimea pina la 35 m montate in placi	**kg**	**533,00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
19.L	2002349	Plase sudate tip 308 NQ 283x6,5(54,8kg/buc) OL 37-1N	kg	533,00		
20	**TSD16B1**	Strat de repart.din balast.sub prizma de balast.compact.cu placa vibr.de 0,7t cu mot.ard.int.<10	**mc**	**3,80**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
21	**2950732**	Dop de bitum în rost trotuar-fundatii si trotuar	**m**	**38,00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
22	**CO01A#**	Trotuar din dale...50 x 50 x 8 cm,beton simplu c10/8(b 150) turnate pe loc fara scliv pe strat nisip pilonat 10 cm, rosturi umplute	**mp**	**38,00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
23	**CL12XC**	Confectii metalice diverse:piese inglobate total sau partial in beton	**kg**	**27,00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
24	**2308345**	Piesa inglobata in elevatie pentru fixarea popilor din lemn de la terasa	**buc**	**6,00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
25	**CB35D1**	Cofraje din panouri refolosibile din scânduri de rasinoase pentru beton aparent cu textura neteda în placi plane, grinzi sau placi cu grinzi si nervuri la constructii cu înaltimea pîna la 20 m inclusiv, beton aparent calitatea I, etansarea cofrajelor realizîndu-se, cu chit	**mp**	**5,50**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
26	**CA07H1**	Turnarea cu pompa a betonului armat în elementele constructiilor, exclusiv cele executate în cofraje glisante la constructii cu înaltimea pâna la 15 m inclusiv, în plansee (placi, grinzi, stâlpi)	**mc**	**1,00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
26.L	2100969	Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	1,01		
27	**TRA06A15**	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =15km	**tona**	**2,50**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: REZISTENŢĂ

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
28	**CZ0302E1**	Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat în elemente de constructii turnate în cofraje, exclusiv cele executate în cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stâlpi si diafragme la constructii obisnuite, în ateliere centralizate, PC 52 D = 10 - 16 mm	**kg**	**434,00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
29	**CC02C1**	Montarea armaturilor din otel-beton în elemente de constructii, exclusiv cele din constructiile executate în cofraje glisante la constructii executate la o înaltime pâna la 35 m inclusiv, din bare fasonate având diametrul pâna la 18 mm inclusiv, in grinzi si stâlpi si pâna la 10 mm inclusiv, în placi (inclusiv scari si podeste) cu distantier din plastic	**kg**	**434,00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
30	**CP01C**	Montarea buiandrugilor POROTHERM 120x65 mm, la cladiri noi, la lucrari de renovare, recompartimentare sau mansardare la golurile usilor si ferestrelor cu deschiderea de:...1,00 m	**buc**	**5,00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
31	**CB35D1**	Cofraje din panouri refolosibile din scânduri de rasinoase pentru beton aparent cu textura neteda în placi plane, grinzi sau placi cu grinzi si nervuri la constructii cu înaltimea pîna la 20 m inclusiv, beton aparent calitatea I, etansarea cofrajelor realizîndu-se, cu chit	**mp**	**17,60**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
32	**CA07H1**	Turnarea cu pompa a betonului armat în elementele constructiilor, exclusiv cele executate în cofraje glisante la constructii cu înaltimea pâna la 15 m inclusiv, în plansee (placi, grinzi, stâlpi)	**mc**	**2,25**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
32.L	2100969	Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	2,27		
33	**TRA06A15**	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =15km	**tona**	**5,63**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
34	**RCSH05A#**	Planseu lemn cu deschid.<4m,exec.din grinzi ras/foioase incl.podina gr=24mm,asezata pe sipci 24x48mm	**mp**	**100,00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
35	**CE17B1**	Sarpanta din lemn la acoperisuri simple cu una pana la patru pante, executata :pe scaune la invelitori grele	**mp**	**140,00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
35.L	2908749	Grinda rasin.cu 4 fete plane groS = 10/12-35/35 L = 4-6m	mc	8,61		
36	**CN13XC**	Vopsitorii lemnariei cu solutii speciale exec.man.vops.ignifuga la int.i107-1,aplic.pe lemn,pal,pfl	**mp**	**380,00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
37	**5891405**	Tije filetate M16 L=600mm pentru fixarea cosoroabei	**buc**	**26,00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: REZISTENŢĂ

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
38	**CL20C1**	Confectii metalice diverse, montate aparent diverse exclusiv parapeti,balustrazi,chepenguri	**kg**	**35,00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
38.L	6311536	Scoabe , si placute multicui sarpanta (confectii metalice)	kg	35,00		

	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Total Cheltuieli directe:						
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Total Inclusiv Cheltuieli directe:						
Cheltuieli indirecte						
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:						
Profit						
Total Inclusiv Beneficiu:						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

Intocmit