EXTRAS MATERIAL LEMNOS - SARPANTA

Pozitia	Denumire element	b(m)	h(m)	lungimea (m)	nr. buc.	Vol.(mc)
P1	COSOROABA	0.12	0.12	4.40	3	0.19
P2	GRINDA	0.15	0.15	3.45	1	0.08
P3	GRINDA	0.15	0.15	4.70	1	0.11
P4	GRINDA	0.15	0.15	3.10	1	0.07
P5	GRINDA MED.	0.15	0.15	5.45	2	0.25
P6	GRINDA MED.	0.15	0.15	4.70	2	0.21
P7	GRINDA MED.	0.15	0.15	3.10	2	0.14
P8	PANA COAMA	0.15	0.15	3.10	4	0.28
P9	PANA COAMA	0.15	0.15	4.70	1	0.11
P10	PANA COAMA	0.15	0.15	5.45	1	0.12
P11	POP	0.15	0.15	1.10	8	0.20
P12	POP	0.150	0.15	2.10	4	0.19
P13	CONTRAFISE	0.10	0.10	1.10	18	0.20
P14	CAPRIORI	0.100	0.12	5.25	36	2.27
P15	ASTEREALA	0.025	1	125	1	3.13
P15	SIPCA LONGITUDINALA	0.025	0.05	5.25	36	0.24
P16	SIPCA TRANSVERSALA	0.030	0.05	13.20	26	0.51
P17	PAZIE (STREASINA)	0.03	0.25	13.20	2	0.17
P18	PAZIE (FRONTON)	0.03	0.25	5.25	4	0.16
TOTAL						8.598

EXPERT				
VERIFICATOR				
Calitate	Nume	Semnătură	CERINŢĂ	REFERAT, Număr, Dată

Proiectant general:

SC AXICON INVEST SRL
Baia Mare, str.Granicerilor 93/43 , jud. Maramureş
tel: 0743-980296,
e-mail: axiconinvest@gmail.com

Beneficiar: **COMUNA SACALASENI**
Adresa: Maramures, com. Sacalaseni, str. Unirii, nr.87, cod postal 437280

Denumire proiect:
LUCRARI REST DE EXECUTAT PENTRU VESTIARELE STADIONULUI COMUNAL DIN COMUNA SACALASENI, JUDETUL MARAMURES

Proiect nr. 35/2019

Calitate	Nume	Semnătură
ŞEF PROIECT	arh. TIPLEA CARMEN	
PROIECTANT ARHITECTURA	arh. TIPLEA CARMEN	
PROIECTANT REZISTENTA	ing. BALAN ALIN	
DESENAT	ing. BALAN ALIN	

Scara

Amplasament:
Jud.Maramures, com. Sacalaseni, str. Europei, nr 28
CF 51874, nr. cad 51874

Faza
DTAC+PT+DDE
Rev.0

Data 12.2019

EXTRAS MATERIAL LEMNOS SARPANTA

Planşa nr. R_07/1