Obiectivul: 0035 45000000 VESTIARELE STADIONULUI COMUNAL DIN COMUNA SACALASENI, JUDETUL MARAMURES
Obiectul: 0001 45000000 INSTALATII

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta VSCS08 INSTALATII SANITARE

Categoria de lucrari: 0507

NR. SIMBOL ART. / DENUMIRE / ARTICOL	CANTITATE	UM	PU MAT / PU MAN / PU UTI / PU TRA	VAL MAT / VAL MAN / VAL UTI / VAL TRA
SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		TOTAL
001 SC07E1		BUC.		
LAVOAR DIN PORTELAN SANITAR,MONTAT PE PIEDESTAL		9.000		
001 2442288		BUC.		
LAVOAR PORTELAN F SPATAR L 2-600MM ALB C1 S 1540		9.000		
001 2453823		BUC.		
PIEDESTAL LAVOAR P1 PORTELAN ALB C. 1 NI 806		9.000		
002 SC02A#		BUC.		
CADA PENTRU DUS DIN FONTA EMAILATA, TABLA EMAILATA, POLIMETACRIL ETC.		9.000		
002 SC03B		BUC.		
MONTAT CABINA DUS		9.000		
002 2308549		BUC.		
CADA DE DUS CU CABINA		9.000		
003 SD06A1		BUC.		
BATERIE AMESTECATOARE,STATIVA,PENTRU LAVOAR AVIND D=1/2 TOLI		18.000		
003 4201359		BUC.		
@BATERIE STATIVA LAVOAR CROMATA COD 43R1050		9.000		

003 3271651 BUC. 9.000
BATERIE MONOCOMANDA DE DUS PERETE, CU ACCESORII

004 SC13A1 BUC. 6.000
VAS PENTRU CLOSET DIN PORTELAN SANITAR CU SIFON INTERIOR S TIP ...

004 2308586 BUC. 6.000
VAS WC CERAMICA MONTAT PE PERETE

005 SC16F1 [2] BUC. 6.000
MONTAJ REZERVOR PT SPALARE VAS WC DIN PORTELAN TIP R2 MONT LA SEMIINALTIME CU DIBLURI METALICE

005 2453170 BUC. 6.000
@REZERVOR WC MONTAJ INGROPAT CU CADRU METALIC COMPLET ECHIPAT

006 SC19B1 BUC. 18.000
SIFON DIN FONTA SAU TEAVA DE ALAMA PT. LAVOAR DE PORTELAN SANITAR

006 3270753 BUC. 9.000
SIFON ALB PP TIP "BUTELIE" LAVOAR D40-1"1/2

006 3271114 BUC. 9.000
SIFON CADITA DUS

007 SC31A1 BUC. 9.000
VENTIL DE SCURGERE TIP...

007 4203325 BUC. 9.000
VENTIL SCURGERE LAVOAR.SPALATOR 1 1/2 FARA RAC. S9610

008 SC25B1 BUC. 9.000
ETAJERA DIN SEMICRISTAL CONSOLE NICHELATE TIP

008 2506853 BUC. 9.000
@ETAJERA SIMPLA STICLA COD 79G17140411

009 SC26A1 BUC. 9.000
OGLINDA SANIT.SEMICRIST.MARGINI.SLEF.CU
DIMENS.400X500MM

010 SC30A1 BUC. 6.000
SUPORT PT.HIRTIE CALITATEA 1 (PORTHIRTIE
) DIN PORTELAN SANITAR,HA1 NI 545/63

011 SC18A5 BUC. 6.000
RAMA PENTRU VAS DE CLOSET,DIN
POLIPROPILENA CU CAPAC

012 RPSXC13A BUC. 9.000
MONTAT OBIECTE SANITARE OGLINDA ETAJERA
PORTPROSOP PAHAR HIRTIE SAPUNIERA CUIER
RUFARIE

012 2453551 BUC. 9.000
@DOZATOR SAPUN LICHID

013 IC34B1 BUC. 84.000
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.
INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2
INSURUB.PT.D=1/2 T

013 7341026 BUC. 42.000
@RACORD FLEXIBIL DN1/2MF L=50 CM COD
50005102

013 3271258 BUC. 42.000
ROBINET COLTAR 1/2 TOLI

014 SA14B# M 144.000
TEAVA MAT PL(PP,PE,PP-R)IMBINATA PRIN
SUDURA PRIN POLIFUZIUNE, LA CTII IND,D=
20 MM

014 6701244 M 144.000
@TUB PP-R TIP COPRAX DN 20 COD 63T0020

015 SA14C# M 53.000
TEAVA MAT PL(PP,PE,PP-R)IMBINATA PRIN SUDURA PRIN POLIFUZIUNE, LA CTII IND,D= 25 MM

015 6701245 M 53.000
@TUB PP-R TIP COPRAX DN 25 COD 63T0025

016 SA14D# M 41.000
TEAVA MAT PL(PP,PE,PP-R)IMBINATA PRIN SUDURA PRIN POLIFUZIUNE, LA CTII IND,D= 32 MM

016 6701246 M 41.000
@TUB PP-R TIP COPRAX DN 32 COD 63T0032

017 SA14E# M 34.000
TEAVA MAT PL(PP,PE,PP-R)IMBINATA PRIN SUDURA PRIN POLIFUZIUNE, LA CTII IND,D= 40 MM

017 6701247 M 34.000
@TUB PP-R TIP COPRAX DN 40 COD 63T0040

018 IZH01B1 M 290.000
IZOLAREA CU BETE DE POSTAV A TEVILOR CU D DE LA 1,25-2 TOLI,INCLUSIV

018 7501241 M 145.000
TUB IZOLATIE ELASTOMER 22x19 COD 68T1922

018 3270412 M 63.000
IZOLATIE ELASTOMER PT TEVI INSTALATII INCALZIRE/SANITARE L=2M D.28X19MM

018 7500381 M 45.000
TUB IZOLATIE ELASTOMER 35x19 COD 68T1935

018 3270413 M 37.000
IZOLATIE ELASTOMER PT TEVI INSTALATII INCALZIRE/SANITARE L=2M D.42X19MM

019	SB13A#	BUC.	596.000
PIESE LEG(COT,CURBA,RED, PIESA CURAT)PE, PP PP-R CANAL,IMBIN SUD CAP LA CAP,DN=40 -75 MM			
019	AUT3000	ORA	18.000
APARAT DE SUDURA TIP "COPRAX" 2204/50HZ/ 700 W			
019	7501536	BUC.	130.000
COT SCURT DE FIXARE 20x1/2" PPR GRI			
019	6712453	BUC.	68.000
@COT 90 GR MXM TIP COPRAX DN 20 COD 63200002			
019	6712469	BUC.	32.000
@COT 90 GR MXM TIP COPRAX DN 25 COD 63200003			
019	6712494	BUC.	34.000
@COT 90 GR MXM TIP COPRAX DN 32 COD 63200004			
019	6712512	BUC.	19.000
@COT 90 GR MXM TIP COPRAX DN 40 COD 63200005			
019	6714821	BUC.	56.000
@TEU EGAL MXMXM COPRAX DN 20 COD 63300002			
019	6714834	BUC.	42.000
@TEU EGAL MXMXM COPRAX DN 25 COD 63300003			
019	6714846	BUC.	23.000
@TEU EGAL MXMXM COPRAX DN 32 COD 63300004			
019	6714855	BUC.	10.000
@TEU EGAL MXMXM COPRAX DN 40 COD 63300005			

019 6713420 BUC. 56.000
@MUFA COPRAX MXM DN 20 COD 63100002

019 6713422 BUC. 18.000
@MUFA COPRAX MXM DN 25 COD 63100003

019 6714382 BUC. 56.000
@REDUCTIE TXM COPRAX DN 25X20 COD
63410001

019 6714435 BUC. 16.000
@REDUCTIE TXM COPRAX DN 32X20 COD
64310002

019 6714446 BUC. 20.000
@REDUCTIE TXM COPRAX DN 32X25 COD
63410003

019 6714458 BUC. 8.000
@REDUCTIE MXM COPRAX DN 40X32 COD
63400009

019 6714456 BUC. 8.000
@REDUCTIE MXM COPRAX DN 40X25 COD
63400008

020 SD13C1 BUC. 9.000
ROBINET TREC.CU VENTIL SI MUFE,PT.TEVI
OTEL CU D=1'',SIMBOL 83-1''

020 7344084 BUC. 6.000
@ROB SFERA FEXFI+PARGHIE MANEV DN 1" COD
40560424

020 7322063 BUC. 1.000
FILTRU APA CU CARTUS INTERSCHIMBABIL 1 "

020 3270353 BUC. 2.000
CLAPETA DE SENS 1"

021 IC34E1 BUC. 4.000
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.
INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2
INSURUB.PT.D=1 1/4 T

021 6715340 BUC. 4.000
PIESA TRECERE PEHD D.40 - PPR D.40

022 SF03A1 M 272.000
EFECTUARE PROBA DE ETANS.LA PRES.A INST.
INTR.DE APA,DIN TEVI PVC MONT.IN CANAL.
INCLUSIV ARMATU

023 SF04A1 M 272.000
SPALAREA SI DAREA IN FUNCTIUNE A COND.DE
APA,EXECUTATE CU TEVI DIN PVC.

024 RPCU07B1 BUC. 6.000
STRAPUNGERI IN ZIDARIE DE 1 CARAMIDA CU
MORTAR VAR SI ADAOS DE CIMEN GAURI PT
COND 50-400CM

025 RPCU18A1 BUC. 6.000
ASTUPAREA CU MORTAR DE IPSOS A GAURILOR
DIN PERETI

026 AUT7609 ORA 10.000
MASINA DE GAURIT ELECTRICA ROTOPERCUTANT
A D=35MM

027 TRA02A10 TONA 3.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 10 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL
Din care:
Valoare aferenta utilaje termice =
Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0035 45000000 VESTIARELE STADIONULUI COMUNAL DIN COMUNA SACALASENI, JUDETUL MARAMURES
Obiectul: 0001 45000000 INSTALATII

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta VSCS18 CANALIZARE INTERIOARA

Categoria de lucrari: 0507

NR.	SIMBOL	ART. / DENUMIRE / ARTICOL / SPOR MAT MAN UTI	CANTITATE / GR./UA	UM / GR.TOT.	PU MAT / PU MAN / PU UTI / PU TRA	VAL MAT / VAL MAN / VAL UTI / VAL TRA / TOTAL
001	SB16A1	TEAVA PVC-U NEPLASTIF. PT.CANALIZARE, MONT.APARENT IN HISA,INGROP.PAMINT, SUSPEND.PLANSEU,CU D= 32	18.000	M		
001	6704304	@TUB POLIPROP CU O MUFA HTEM DN 32X1000 COD 62500009	18.000	BUC.		
002	SB16C1	TEAVA PVC-U NEPLASTIF. PT.CANALIZARE, MONT.APARENT IN HISA,INGROP.PAMINT, SUSPEND.PLANSEU,CU D= 50	34.000	M		
002	6704334	@TUB POLIPROP CU O MUFA HTEM DN 50X1000 COD 62500049	34.000	BUC.		
003	SB16E1	TEAVA PVC-U NEPLASTIF.PT.CANALIZARE, MONT.APARENT IN NISA,INGROP.PAMINT, SUSPEND.PLANSEU,CU D=110	12.000	M		
003	6704364	@TUB POLIPROP CU O MUFA HTEM DN 110X1000 COD 62500089	12.000	BUC.		
004	SB16C1	TEAVA PVC-U NEPLASTIF. PT.CANALIZARE, MONT.APARENT IN HISA,INGROP.PAMINT, SUSPEND.PLANSEU,CU D= 50	28.000	M		
004	3270848	TUB PVC-G D.50 MM MUFA SI GARNIT.	28.000	M		

005 SB16E1 M 85.000
TEAVA PVC-U NEPLASTIF.PT.CANALIZARE, MONT.APARENT IN NISA,INGROP.PAMINT, SUSPEND.PLANSEU,CU D=110

005 7500194 BUC. 85.000
TEAVA CANAL PVC CU MUFA SN4 D=110x3.2 L= 1m

006 SB17A1 BUC. 38.000
COTURI PVC-U,PT.CANALIZARE,CU IMBINARE PRIN LIPIRE LA 45;67 1/2;87 1/2 GRADE, AVIND D= 32 MM

006 6712226 BUC. 38.000
@COT POLIPROPILENA HTB LA 45 GRADE DN 32 COD 62504005

007 SB17C1 BUC. 86.000
COTURI PVC-U,PT.CANALIZARE,CU IMBINARE PRIN LIPIRELA 45;67 1/2;87 1/2 GRADE, AVIND D= 50 MM

007 6712243 BUC. 42.000
@COT POLIPROPILENA HTB LA 45 GRADE DN 50 COD 62504029

007 6712534 BUC. 44.000
@COT PVC-G 45 GR DN 50 COD 102050

008 SB17E1 BUC. 104.000
COTURI PVC-U,PT.CANALIZARE,CU IMBINARE PRIN LIPIRELA 45;67 1/2;87 1/2 GRADE, AVIND D=110 MM

008 6712264 BUC. 46.000
@COT POLIPROPILENA HTD LA 45 GRADE DN 110 COD 62504053

008 6712601 BUC. 58.000
@COT PVC-G 45 GR DN 110 COD 102110

009 SB19A1 BUC. 63.000
RAMIFICATII SIMPLE PVC-U PT CANALIZ.CU IMBINARE PRIN LIPIRE LA 45:67 1/2:87 1/2 GRADE SI D= 50 M

009 6712812 BUC. 18.000
@R.S.EGALA POLIPROP HTEA 45GR DN50/50
COD 62508013

009 6715985 BUC. 23.000
RAMIF EG. PVCG 45GR. D.50

009 7501526 BUC. 22.000
REDUCTIE PP 50X32 MM

010 SB19C1 BUC. 128.000
RAMIFICATII SIMPLE PVC-U PT CANALIZ.CU
IMBINARE PRIN LIPIRE LA 45:67 1/2:87 1/2
GRADE SI D=110 M

010 6712862 BUC. 22.000
@R.S.EGALA POLIPROP HTEA 45GR DN 110 COD
62508025

010 6715986 BUC. 42.000
RAMIF. EG. PVCG 45GR. 110

010 4625800 BUC. 6.000
@AERISITOR PP CU MEMBRAN 110MM

011 7501525 BUC. 30.000
REDUCTIE PP 110X50 MM

011 7501524 BUC. 28.000
REDUCTIE PVC D=110x50 MM

012 SB44F1 BUC. 8.000
SIFON DE PARDOSEALA DIN FONTA EMAILATA
AVIND D=100MM,SIMPLU

013 SB21C1 BUC. 6.000
PIESA DE CURATIRE PVC-U,PT.CANALIZARE,CU
IMBINARE PRIN LIPIRE AVIND D=110 MM

014 RPCU07B1 BUC. 8.000
STRAPUNGERI IN ZIDARIE DE 1 CARAMIDA CU MORTAR VAR SI ADAOS DE CIMEN GAURI PT COND 50-400CM

015 RPCU18A1 BUC. 8.000
ASTUPAREA CU MORTAR DE IPSOS A GAURILOR DIN PERETI

016 SF03A1 M 177.000
EFECTUARE PROBA DE ETANS.LA PRES.A INST. INTR.DE APA,DIN TEVI PVC MONT.IN CANAL. INCLUSIV ARMATU

017 SF04A1 M 177.000
SPALAREA SI DAREA IN FUNCTIUNE A COND.DE APA,EXECUTATE CU TEVI DIN PVC.

018 AUT7609 ORA 5.000
MASINA DE GAURIT ELECTRICA ROTOPERCUTANTA D=35MM

019 TRA02A10 TONA 2.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice	=				
Valoare aferenta utilaje electrice	=				

Detaliere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)
DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0035 45000000 VESTIARELE STADIONULUI COMUNAL DIN COMUNA SACALASENI, JUDETUL MARAMURES
Obiectul: 0001 45000000 INSTALATII

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta VSCS28 RETELE EXTERIOARE DE APA

Categoria de lucrari: 0507

NR. SIMBOL ART. / D E N U M I R E / A R T I C O L	CANTITATE / SPOR MAT MAN UTI	UM / GR./UA	PU MAT / PU MAN / PU UTI / PU TRA	VAL MAT / VAL MAN / VAL UTI / VAL TRA / T O T A L
001 TSC02B1 SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMIDIT.NATUR DESC.DEP.TER.CAT. 2	100 MC.	0.110		
002 TSA04D1 SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ. SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC. 0,0-1,5M T.F.TAR	M.C.	2.000		
003 ACE08A1 UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALIZARE CU: NISIP	M.C.	7.000		
003 TRA01A05 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 5 KM.	TONA	11.200		
004 TSD01D1 IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM. BULG.TEREN F.TARE	M.C.	1.000		
005 TSD04D1 COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT. EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 20CM GROS.T.COEZIV	M.C.	1.000		
006 TSD02B1 IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER. CAT.1 SAU 2 CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT. CU GROS.DE 21-30C	100 MC.	0.050		
007 TSD05B1 COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE STRAT DIN PAM.COEZI	100 MC.	0.050		

008 ACA10E1 M 20.000
COND. PEHD DN=50MM MONTATA INGROPAT PRIN SUDURA CAP LA CAP

008 6701124 M 21.000
@TV HDPE80 312UNI7611.7615 PN6 DN 40X2.3 COD 64000087

009 EB02A1 [1] M 20.000
BANDA AVERTIZOARE

010 SF02A1 M 20.000
EFECTUARE PROBA DE ETANS.LA PRES.A INST. INTER.DE APA,EXECUTATE CU TEVI PVC INCLUSIV ARMATURILE

010 SF04A1 M 20.000
SPALAREA SI DAREA IN FUNCTIUNE A COND.DE APA,EXECUTATE CU TEVI DIN PVC.

011 TSC35F3 100 MC. 0.070
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 2 LA DIST. < 10 M

012 TRA01A05P TONA 12.600
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM

013 TRA02A10 TONA 1.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM.

014 ACE12C1 BUC. 1.000
MONTARE CONTOR DE APA CU PALETE AVIND D 30 MM

014 7501405 BUC. 1.000
CONTOR DN25 APA RECE 1

015 SD13B1 BUC. 4.000
ROBINET TREC.CU VENTIL SI MUFE,PT.TEVI OTEL CU D=3/4'',SIMBOL 83-3/4''

015 7344058 BUC. 2.000
@ROB SFERA FEXFI+PARGHIE MANEV DN 3/4"
COD 40550424

015 7500750 BUC. 1.000
ROBINET SFERIC GOLIRE 3/4"

015 3270433 BUC. 1.000
FILTRU "Y" 3/4"

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

Din care:
Valoare aferenta utilaje termice =
Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0035 45000000 VESTIARELE STADIONULUI COMUNAL DIN COMUNA SACALASENI, JUDETUL MARAMURES
Obiectul: 0001 45000000 INSTALATII

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta VSCS48 RETELE EXTERIOARE DE CANALIZARE MENAJERA

Categoria de lucrari: 0507

NR. SIMBOL ART. / DENUMIRE ARTICOL / SPOR MAT MAN UTI	CANTITATE / GR./UA	UM / GR.TOT.	PU MAT / PU MAN / PU UTI / PU TRA	VAL MAT / VAL MAN / VAL UTI / VAL TRA / TOTAL
001 TSC02B1 SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMIDIT.NATUR DESC.DEP.TER.CAT. 2	0.820	100 MC.		
002 TSA04D1 SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ. SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC. 0,0-1,5M T.F.TAR	2.000	M.C.		
003 ACE08A1 UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALIZARE CU: NISIP	3.000	M.C.		
003 TRA01A05 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 5 KM.	4.800	TONA		
004 TSD01D1 IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM. BULG.TEREN F.TARE	16.000	M.C.		
005 TSD04D1 COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT. EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 20CM GROS.T.COEZIV	16.000	M.C.		
006 TSD02B1 IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER. CAT.1 SAU 2 CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT. CU GROS.DE 21-30C	0.640	100 MC.		
007 TSD05B1 COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE STRAT DIN PAM.COEZI	0.640	100 MC.		

008 ACA11E2 [1] M 136.000
MONTARE TEAVA PVC TIP 3(M) IN PAMINT,IN EXTERIORULCLADIRILOR,AVIND DN 150

008 3270350 M 142.800
TEAVA DE CANALIZARE KGEM SN4 DIN PVC D= 160X4.0 6 M

009 EB02A1 [1] M 136.000
BANDA AVERTIZOARE

010 SF02A1 M 136.000
EFECTUARE PROBA DE ETANS.LA PRES.A INST. INTER.DE APA,EXECUTATE CU TEVI PVC INCLUSIV ARMATURILE

010 SF04A1 M 136.000
SPALAREA SI DAREA IN FUNCTIUNE A COND.DE APA,EXECUTATE CU TEVI DIN PVC.

011 TSC35F3 100 MC. 0.040
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 2 LA DIST. < 10 M

012 TRA01A05P TONA 7.200
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM

013 TRA02A10 TONA 1.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL
Din care:
Valoare aferenta utilaje termice =
Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0035 45000000 VESTIARELE STADIONULUI COMUNAL DIN COMUNA SACALASENI, JUDETUL MARAMURES
Obiectul: 0001 45000000 INSTALATII

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta VSCS58 CAMIN CANALIZARE 0,9-1,5M - 4 BUC

Categoria de lucrari: 0507

NR. SIMBOL ART. / DENUMIRE / ARTICOL / SPOR MAT MAN UTI	CANTITATE / GR./UA	UM / GR.TOT.	PU MAT / PU MAN / PU UTI / PU TRA	VAL MAT / VAL MAN / VAL UTI / VAL TRA / TOTAL
001 TSC02B1 SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMIDIT.NATUR DESC.DEP.TER.CAT. 2	100	MC. 0.022		
002 TSA04D1 SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ. SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC. 0,0-1,5M T.F.TAR		M.C. 0.200		
003 TSD01D1 IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM. BULG.TEREN F.TARE		M.C. 0.600		
004 TSD04D1 COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT. EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 20CM GROS.T.COEZIV		M.C. 0.600		
005 ACD08G1 CAMIN VANE BETON MON. SECT. CIRC. PR.TIP 1785-2 DI 1,25 M. H 1,5 FARA APA SUBTERANA CAROSABIL		BUC. 4.000		
006 ACD01K1 CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE CU PIESA SUPORT CAROSABIL TIP III B		BUC. 4.000		
007 TSC35F3 INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 2 LA DIST. < 10 M	100	MC. 0.017		
008 TRA01A05P TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM		TONA 3.060		

009 ACD07D1 M 1.000
ELEMENTE LA CAMINE STAS CU H>2 M
CUPRINZIND:ADUCEREA LA COTA DIN BETON
SIMPLU MONOLIT

009 4203758 BUC. 4.000
PIESA PREFABR. B.A. PENTRU ADUCERE LA
COTA

010 TRA02A10 TONA 6.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 10 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL
Din care:
Valoare aferenta utilaje termice =
Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0035 45000000 VESTIARELE STADIONULUI COMUNAL DIN COMUNA SACALASENI, JUDETUL MARAMURES
Obiectul: 0001 45000000 INSTALATII

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta VSCS68 INSTALATII DE INCALZIRE INTERIOARA CIRCUIT RADIATOARE

Categoria de lucrari: 0507

NR. SIMBOL ART. / DENUMIRE ARTICOL / SPOR MAT MAN UTI	CANTITATE / GR./UA	UM / GR.TOT.	PU MAT / PU MAN / PU UTI / PU TRA	VAL MAT / VAL MAN / VAL UTI / VAL TRA / TOTAL
001 IB06B1# RADIATOARE DIN OTEL MONOBLOC AVAND LUNGIMEA DE 1001-1500 MM	11.000	BUC.		
001 5709080 RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H=600 SI L=1200	7.000	BUC.		
001 5709082 RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H=600 SI L=1400	4.000	BUC.		
002 IB06A1# RADIATOARE DIN OTEL MONOBLOC AVAND LUNGIMEA DE PANA LA 1000 MM INCLUSIV	2.000	BUC.		
002 5709072 RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H=600 SI L=400	1.000	BUC.		
002 5709076 RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H=600 SI L=800	1.000	BUC.		
003 ID01A2 ROBINET VENTIL DUBLU REGLAJ DE COLT PT. INST.INCALZIRE CENTRALA CU D: 1/2''	39.000	BUC.		
003 7500115 ROBINET TUR TERMOSTATABIL 1/2"	13.000	BUC.		

003 4500011 BUC. 13.000
@CAP TERMOSTATIC PENTRU RADIATOARE COD
4O250400

003 4204437 BUC. 13.000
ROBINET PENTRU RADIATOR, RETUR, COLTAR
CU D = 1/2 "

004 IC34A1# BUC. 52.000
PIESE DE LEGATURA (FITINGURI) CU 2
SUDURI DIN CUPRU MONTATE PRIN SUDURA CU
TEAVA DE CUPRU CU DIAMETRUL EXTERIOR DE
PANA LA 15 MM INCLUSIV

004 3270974 BUC. 52.000
CONECTOR ALAMA 15X1/2"

005 IC42A1 BUC. 2.000
DISTRIBUITOR-COLECTOR MONTAT PE
SUSTINATOR GATA CONFECTIONAT AVIND D= 65
MM- 100 MM

005 7318888 BUC. 1.000
@COL CADRU PEXAL 6 CIRC+ROBINETI
INCHIDERE COD 67104406

ANSAMBLU COMPLET ECHIPAT

005 7318889 BUC. 1.000
@COL CADRU PEXAL 7 CIRC+ROBINETI
INCHIDERE COD 67104407
ANSAMBLU COMPLET ECHIPAT

006 IC34B1 BUC. 4.000
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.
INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2
INSURUB.PT.D=1/2 T

006 7327042 BUC. 4.000
KIT TERMINAL DISTR/COLECT. AERISITOR
AUTOM. SI ROB. GOLIRE 3/4"

007 IA50A1 [1] BUC. 2.000
CASETA DISTRIBUITOR

007 7327016 BUC. 2.000
@CASETA METAL DIST/COL PEXAL 800X450X110
COD 67104508

008 ID06A2 BUC. 4.000
ROBINET CU SERTAR PANA , CU MUFE , PT. INST. INCALZIRE CENTRALA , CU D: 3/4''

008 7344058 BUC. 4.000
@ROB SFERA FEXFI+PARGHIE MANEV DN 3/4" COD 40550424

009 IC34C1# BUC. 8.000
PIESE DE LEGATURA (FITINGURI) CU 2 SUDURI DIN CUPRU MONTATE PRIN SUDURA CU TEAVA DE CUPRU CU DIAMETRUL EXTERIOR DE 22 MM

009 3271361 BUC. 8.000
CONECTOR BRONZ FE - 22X3/4"

010 IC31A1# M 280.000
TEAVA DIN CUPRU MONTATA PRIN SUDURA LA LEGATURA CORPURILOR SI APARATELOR DE INCALZIRE IN INSTALATIILE DE INCALZIRE CENTRALA CU DIAMETRUL EXTERIOR DE PANA LA 15,0 MM INCLUSIV

010 3270586 M 282.800
TEAVA CUPRU IZOLATA COLAC 15X1 MM

011 3270889 BUC. 10.000
BANDA PERFORATA FS 12X0,75; 10M

012 IC31C1# M 16.000
TEAVA DIN CUPRU MONTATA PRIN SUDURA LA LEGATURA CORPURILOR SI APARATELOR DE INCALZIRE IN INSTALATIILE DE INCALZIRE CENTRALA CU DIAMETRUL EXTERIOR DE 22,0 MM

012 3334493 M 16.160
@TEAVA CUPRU IZOLATA COLACI DN 22 COD 40TC2201

013 IC31D1# M 46.000
TEAVA DIN CUPRU MONTATA PRIN SUDURA LA LEGATURA CORPURILOR SI APARATELOR DE INCALZIRE IN INSTALATIILE DE INCALZIRE CENTRALA CU DIAMETRUL EXTERIOR DE 28,0 MM

013 3334356 M 46.460
@TEAVA CUPRU BARA 3MT COD D.28X1
40TC0128

014 IC34D1# BUC. 38.000
PIESE DE LEGATURA (FITINGURI) CU 2
SUDURI DIN CUPRU MONTATE PRIN SUDURA CU
TEAVA DE CUPRU CU DIAMETRUL EXTERIOR DE
28 MM

014 3334306 BUC. 18.000
COT DIN CUPRU LA 90 GRADE,INTERIOR-
INTERIOR CU D= 28MM

014 3330914 BUC. 10.000
@REDUCTIE CUPRU DN 28X22 WOESTE

014 3331045 BUC. 10.000
@RACORD DREPT CUPRU FI-M DN 3/4"X22 COD
46270035

015 IC34K1# BUC. 6.000
PIESE DE LEGATURA (FITINGURI) CU 3
SUDURI DIN CUPRU MONTATE PRIN SUDURA CU
TEAVA DE CUPRU CU DIAMETRUL EXTERIOR DE
28 MM

015 3330762 BUC. 6.000
@TEU EGAL CUPRU F28 DN 28 WOESTE

016 IC40A1# BUC. 18.000
BRATARA PENTRU FIXAREA CONDUCTELOR DIN
OTEL PANA LA 1" INCLUSIV PENTRU
INSTALATII DE INCALZIRE CENTRALA SAU
GAZE MONTATA PRIN DIBLURI DE PVC PE ZID
CARAMIDA

016 7500124 BUC. 18.000
COLIER CLP 1"

017 ID06A2 BUC. 14.000
ROBINET CU SERTAR PANA , CU MUFE , PT.
INST. INCALZIRE CENTRALA , CU D: 3/4''

017 7344058 BUC. 13.000
@ROB SFERA FEXFI+PARGHIE MANEV DN 3/4"
COD 40550424

017 3270433 BUC. 1.000
FILTRU "Y" 3/4"

018 ID04A2 BUC. 2.000
ROBINET CU CEP , CU TREI CAI , CU FLANSE SI PRESGARNITURA CU D: 20 MM

018 3271191 BUC. 2.000
VANA CU 3 CAI, 3/4"

018 4508979 BUC. 2.000
@SERVOMOTOR VANA 3 CAI COD 35WA0003

019 IA18A1# BUC. 4.000
ARMATURI FINE PENTRU CAZANELE DE INCALZIRE CENTRALA TERMOMETRU (DREPT SAU COLTAR) CU APARATOARE SAU TERMOMETRU CU SCALA ROTUNDA

019 7500055 BUC. 4.000
TERMOMANOMETRU

020 IA24B1 BUC. 4.000
SUPAPA DE SIGURANTA DIN ALAMA CU D:3/4''

021 IA24C1 BUC. 6.000
SUPAPA DE SIGURANTA DIN ALAMA CU D:1''

022 ID06A2 BUC. 6.000
ROBINET CU SERTAR PANA , CU MUFE , PT. INST. INCALZIRE CENTRALA , CU D: 3/4''

022 7500534 BUC. 6.000
AERISITOR AUTOMAT 1/2"

023 IE03A1 M 342.000
EFECT.PROB.ETANS.LA PRES.A COND.PT.ALIM. AEROTERME SI BATERII CU D: 3/8 LA 1 TOLI

==========

024 IE04A1 M 342.000
EFECT.PROB.DILAT.-CONTRACT.SI FUNCT.A
COND.DE ALIM AEROTERME SI BATERII CU D:
3/8'' LA 1''

025 TRA02A10 TONA 1.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 10 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL
Din care:
Valoare aferenta utilaje termice =
Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0035 45000000 VESTIAREELE STADIONULUI COMUNAL DIN COMUNA SACALASENI, JUDETUL MARAMURES
Obiectul: 0001 45000000 INSTALATII

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta VSCS78 MONTAJ ECHIPAMENTE

Categoria de lucrari: 0507

NR.	SIMBOL	ART. / DENUMIRE / ARTICOL	CANTITATE	UM	PU MAT / PU MAN / PU UTI / PU TRA	VAL MAT / VAL MAN / VAL UTI / VAL TRA
001	IA12B1#	CAZAN MURAL DE PREPARARE AGENT TERMIC PENTRU INCALZIRE (APA CALDA 90/70) AVAND PUTEREA CALORICA 25.1-40 KW, MONTATA DIRECT PE PERETE	1.000	BUC.		
001	EF03A1	TABLOU ELECTRIC PANOU,DULAP,CELULA SAU PUPITRU GATA ECHIPAT,CU GREUTATEA <150KG ASIM. MONTAJ AUTOMATIZARE CAZAN	1.000	BUC.		
002	IA17A1#	BOILER VERTICAL MONTAT PE PARDOSEALA, BOILERUL AVAND CAPACIATATEA DE PANA LA 300 L INCLUSIV	1.000	BUC.		
003	IA37A1#	POMPA DE CIRCULATIE (RECIRCULATIE) MONTATA PE CONDUCTA EXISTENTA PRIN INSURUBARE AVAND DIAMETRUL DE PANA LA 1" INCLUSIV	1.000	BUC.		
004	IA32A1#	VAS DE EXPANSIUNE INCHIS CU MEMBRANA AVAND CAPACITATEA DE PANA LA 500 L	2.000	BUC.		

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

==========

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)