Formularul F3

Obiectivul: 0035 45000000 VESTIARELE STADIONULUI COMUNAL DIN COMUNA SACALASENI, JUDETUL MARAMURES
Obiectul: 0001 45000000 INSTALATII

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta VSCS78 MONTAJ ECHIPAMENTE

Categoria de lucrari: 0507

NR.	SIMBOL	ART. / DENUMIRE / ARTICOL	CANTITATE	UM	PU MAT / PU MAN / PU UTI / PU TRA	VAL MAT / VAL MAN / VAL UTI / VAL TRA
001	IA12B1#	CAZAN MURAL DE PREPARARE AGENT TERMIC PENTRU INCALZIRE (APA CALDA 90/70) AVAND PUTEREA CALORICA 25.1-40 KW, MONTATA DIRECT PE PERETE	1.000	BUC.		
001	EF03A1	TABLOU ELECTRIC PANOU,DULAP,CELULA SAU PUPITRU GATA ECHIPAT,CU GREUTATEA <150KG ASIM. MONTAJ AUTOMATIZARE CAZAN	1.000	BUC.		
002	IA17A1#	BOILER VERTICAL MONTAT PE PARDOSEALA, BOILERUL AVAND CAPACIATATEA DE PANA LA 300 L INCLUSIV	1.000	BUC.		
003	IA37A1#	POMPA DE CIRCULATIE (RECIRCULATIE) MONTATA PE CONDUCTA EXISTENTA PRIN INSURUBARE AVAND DIAMETRUL DE PANA LA 1" INCLUSIV	1.000	BUC.		
004	IA32A1#	VAS DE EXPANSIUNE INCHIS CU MEMBRANA AVAND CAPACITATEA DE PANA LA 500 L	2.000	BUC.		
005	M1A01A1	RECIPIENTE METALICE(REZERVOARE,VASE, BAZINE)DIN OTEL CARBON,ASAMBLAT,MONTATE SIMPLA ASEZARE< 1 T. -Asim.montaj bazin vidanj	0.600	TONA		

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					

Valoare aferenta utilaje termice =
Valoare aferenta utilaje electrice =

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)