FORMULARUL F4

OBIECTIV
LUCRARI REST DE EXECUTAT PENTRU VESTIARELESTADIONULUI COMUNAL DIN COMUNA SACALASENI,JUDETUL MARAMURES

PROIECTANT

LISTA cu cantităţile de utilaje şi echipamente tehnologice, inclusiv dotări

Nr. crt.	Denumirea	U.M.	Preţul unitar - lei/U. M.-	Valoarea (exclusiv TVA) -mii lei - (3x4)	Producator	Fişa tehnică ataşată
0	1	2	3	4	5	6
1	Cazan mural in condensatie, fara schimbator de caldura incorporat, cu iesire serpentina pentru boiler preparare ACM Pu=35 kw	BUC 1				Fisa tehnica nr.1
2	Boiler monovalent, preparare ACM. V=300 litrii	BUC 1				Fisa tehnica nr.2
3	Vas de expansiune inchis protectie cazan V=50 litrii	BUC 1				Fisa tehnica nr.3
4	Vas de expansiune inchis protectie boiler V=35 litrii	BUC 1				Fisa tehnica nr.4
5	Pompa recirculare ACM Q=1.10 mc/h; H=1.40 mcA	BUC 1				Fisa tehnica nr.5
6	Bazin vidanjabil etans V=10 mc	BUC 1				